



ФАСАДНИ ПРОЗОР НА КАНЦЕЛАРИЈАМА ОБЈЕКТА МУП и УЦ / FACADE WINDOW ON THE MOI and CA OBJECT

ИЗГЛЕД/
VIEW




ОСНОВА/
BASE

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	85/180 cm 86/181 cm			
Место уградње / Installation place:		Фасадни прозори / Facade windows			
Начин уградње / Installation method:		сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70*70*4 / dry installation, anchoring on steel substructure 70 * 70 * 4			
Број крила / No. of leaves:		2 (два) - 1 + 1 фиксно / 2 (two) - 1+1 fixed			
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе и око доње хоризонталне осе, горње крило фиксно / around the vertical axis and the lower horizontal axis, the upper wing is fixed			
Материјал / Material:		побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge			
Оков / hardware:		стандардан оков са окретно-нагибним механизмом / standard fitting with swivel-tilt mechanism			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено хелијумом; Uw=1.1 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with helium (He); Uw = 1.1 w/m2K			
Спољна обрада /external processing:		елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL	
	број / number	5	20	25	
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA		Е - 1619-1
	Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	<div>1</div>	број цртежа / number of drawing
					1

ФАСАДНИ ПРОЗОР НА ПОМОЋНИМ ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА МУП и УЦ / FACADE WINDOW ON THE MOI and CA OBJECT


ИЗГЛЕД/
VIEW



ОСНОВА/
BASE




НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	85/85 cm 86/86 cm				
Место уградње / Installation place:		Фасадни прозори / Facade windows				
Начин уградње / Installation method:		сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70*70*4 /dry installation, anchoring on steel substructure 70 * 70 * 4				
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) / 1 (one)				
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе и око доње хоризонталне осе / around the vertical axis and the lower horizontal axis				
Материјал / Material:		побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge				
Оков / hardware:		маказе за отварање, / mechanism for opening (arm)				
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено хелијумом; Uw=1.1 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with helium (He); Uw = 1.1 w/m2K				
Спољна обрада /external processing:		елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor				
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL		
	број / number	6	-	6		
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved				
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA		Е - 1619-1	
	Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	2		
					број цртежа / number of drawing	2

ФАСАДНИ ПРОЗОР НА ПОМОЋНИМ ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА МУП и УЦ / FASCADE WINDOW ON THE MOI and CA OBJECT


ИЗГЛЕД/
VIEW




ОСНОВА/
BASE




НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	85/120 cm 86/121 cm			
Место уградње / Installation place:		Фасадни прозори / Facade windows			
Начин уградње / Installation method:		сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70*70*4 / dry installation, anchoring on steel substructure 70 * 70 * 4			
Број крила / No. of leafs:		2 (два) - 1 + 1 фиксно / 2 (two) - 1+1 fixed			
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе и око доње хоризонталне осе, горње крило фиксно / around the vertical axis and the lower horizontal axis, the upper wing is fixed			
Материјал / Material:		побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge			
Оков / hardware:		стандардан оков са окретно-нагибним механизмом / standard fitting with swivel-tilt mechanism			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено хелијумом; Uw=1.1 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with helium (He); Uw = 1.1 w/m2K			
Спољна обрада /external processing:		елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL	
	број / number	-	5	5	
НАПОМЕНА / NOTE : Ручкицу за отварање прозора монтирати у доњем делу крила / Install the handle for window opening in the lower part of the wing		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA		Е - 1619-1
	Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	3	број цртежа / number of drawing
					3

ФАСАДНИ ПРОЗОР НА КАНЦЕЛАРИЈАМА ОБЈЕКТА МУП и УЦ / FACADE WINDOW ON THE MOI and CA OBJECT




MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	85/ 240 cm 86/ 241 cm			
Место уградње / Installation place:		Фасадни прозор / Facade window			
Начин уградње / Installation method:		сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70*70*4 / dry installation, anchoring on steel substructure 70 * 70 * 4			
Број крила / No. of leafs:		3 (три) - 1 + 2 фиксна / 3 (three) - 1+2 fixed			
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе и око доње хоризонталне осе, горње и доње крило фиксно / around the vertical axis and the lower horizontal axis, the upper and lower wings are fixed			
Материјал / Material:		побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge			
Оков / hardware:		стандардан оков са окретно-нагибним механизмом / standard fitting with swivel-tilt mechanism			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено хелијумом; Uw=1.1 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with helium (He); Uw = 1.1 w/m2K			
Спољна обрада /external processing:		елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL	
	број / number	-	1	1	
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA		Е - 1619-1
	Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	<div>4</div>	број цртежа / number of drawing
					4


ФАСАДНИ ПРОЗОР НА ОБЈЕКТУ МУП и УЦ / FASCADE WINDOW ON THE MOI and CA OBJECT



НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	170/180 cm 171/181 cm					
Место уградње / Installation place:		Фасадни прозор / Facade window					
Начин уградње / Installation method:		сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70x70x4 / dry installation, anchoring on steel substructure 70x70x4					
Број крила / No. of leafs:		3 (три) - 1 + 2 фиксна / 3 (three) - 1+2 fixed					
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе и око доње хоризонталне осе, горње и друго крило фиксно / around the vertical and the lower horizontal axis, the upper and sideway wing is fixed					
Материјал / Material:		побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge					
Оков / hardware:		стандардан оков са окретно-нагибним механизмом / standard fitting with swivel-tilt mechanism					
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено хелијумом; Uw=1.1 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with helium (He); Uw = 1.1 w/m2K					
Спољна обрада /external processing:		елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor					
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL			
	број / number	1	-	1			
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved					
<div><div>DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad</div></div>		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA		Е - 1619-1	
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS		5	број цртежа / number of drawing

ФАСАДНИ ПРОЗОР НА ОБЈЕКТУ МУП и УЦ / FASCADE WINDOW ON THE MOI and CA OBJECT


ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASE


6

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE /	Производна / Carpenter:	260/240 cm			
MEASURES	Зидарска / Masson:	261/241 cm			
Место уградње / Installation place:		Фасадни прозор / Facade window			
Начин уградње / Installation method:		сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70x70x4 / dry installation, anchoring on steel substructure 70x70x4			
Број крила / No. of leaves:		8 (осам) - 2+6 фиксна / 8 (eight) - 2+6 fixed			
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне и око доње хоризонталне осе / around the vertical and the lower horizontal axis			
Материјал / Material:		побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge			
Оков / hardware:		стандардан оков са окретно-нагибним механизмом / standard fitting with swivel-tilt mechanism			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено хелијумом; Uw=1.1 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with helium (He); Uw = 1.1 w/m2K			
Спољна обрада /external processing:		елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL	
	број / number	-	1	1	
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	
				6	
				број цртежа / number of drawing	
				6	


ФАСАДНИ ПОРТАЛ НА ОБЈЕКТУ МУП и УЦ / FASCADE PORTAL ON THE MOI and CA OBJECT

ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	115/180 cm 116/181 cm			
Место уградње / Installation place:		Фасадни портал / Facade portal			
Начин уградње / Installation method:		сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70x70x4 / dry installation, anchoring on steel substructure 70x70x4			
Број крила / No. of leafs:		2 (два) фиксна / 2 (two) fixed			
Начин отварања / Opening method:		фиксно / fixed			
Материјал / Material:		побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge			
Оков / hardware:		-			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено хелијумом; Uw=1.1 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with helium (He); Uw = 1.1 w/m2K			
Спољна обрада /external processing:		елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL	
	број / number	2	-	2	
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved			
<div><div>DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad</div></div>		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	<div>7</div>
					7


ФАСАДНИ ПОРТАЛ НА ОБЈЕКТУ МУП и УЦ / FASCAD E PORTAL ON THE MOI and CA OBJECT

ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE




MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	444/180 cm 445/181 cm			
Место уградње / Installation place:		Фасадни портал / Facade portal			
Начин уградње / Installation method:		сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70x70x4 / dry installation, anchoring on steel substructure 70x70x4			
Број крила / No. of leafs:		12 (дванест) - 2 клизна +10 фиксних / 12 (twelve) - 2 sliding + 10 fixed			
Начин отварања / Opening method:		клизно / sliding			
Материјал / Material:		побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge			
Оков / hardware:		оков за клизне системе / hardware for sliding system			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено хелијумом; Uw=1.1 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with helium (He); Uw = 1.1 w/m2K			
Спољна обрада /external processing:		елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL	
	број / number	2	-	2	
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by :		Објекат / Object:		Е - 1619-1
	Милица Стојчевић, д.и.а.		МУП и УЦ / MOI and CA		
Контролисао / controlled:		Позиција / POS		8	број цртежа / number of drawing
Марија Милин Крунић, д.и.а.				8	


УЛАЗНА ЈЕДНОПОКРИЛНА ВРАТА / ENTRANCE AND WINDSHIELD DOOR




MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:		105+43/230+40 cm 149/271 cm					
Место уградње / Installation place:			Улазна врата на објекту МУП и УЦ / Entrance door on the object of MOI and CA					
Начин уградње / Installation method:			сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 60x100x4 / dry installation, anchoring on steel substructure 60x100x4					
Број крила / No. of leaves:			2 (два - 1 + 1 фиксно)+ фиксно надсветло / 2 (two - 1+1 fixed) + fixed hopper window					
Начин отварања / Opening method:			око крајње вертикалне осе + фиксно / around the vertical axis + fixed					
Материјал / Material:			побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge					
Оков / hardware:			цилиндар, споља-рукохват, унутра - брава, аутомат за затварање врата / cylinder, outdoor-handrail, inside - lock, automatic closing door					
Застакљена - пуна / Glazed - filled:			застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено хелијумом (He); Uw=1.1 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with helium (He); Uw = 1.1 w / m2K					
Спољна обрада /external processing:			елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor					
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR		приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL			
	број / number	десна / right	1	-	1			
		лева / left	-	-				
НАПОМЕНА / NOTE :			Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved					
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad			Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	E - 1619-1		
			Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	9	број цртежа / number of drawing	9

УЛАЗНА ЈЕДНОПОКРИЛНА ВРАТА / ENTRANCE DOOR

ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE

MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:		105+49/230+40 cm 155/301 cm					
Место уградње / Installation place:			Улазна врата на објекту МУП и УЦ / Entrance door on the object of MOI and CA					
Начин уградње / Installation method:			сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 60x100x4 / dry installation, anchoring on steel substructure 60x100x4					
Број крила / No. of leaves:			2 (два - 1 + 1 фиксно)+ фиксно надсветло / 2 (two - 1+1 fixed) + fixed hopper window					
Начин отварања / Opening method:			око крајње вертикалне осе + фиксно / around the vertical axis + fixed					
Материјал / Material:			побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge					
Оков / hardware:			цилиндар, споља-рукохват, унутра - брава, аутомат за затварање врата / cylinder, outdoor-handrail, inside - lock, automatic closing door					
Застакљена - пуна / Glazed - filled:			застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено хелијумом (He); Uw=1.1 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with helium (He); Uw = 1.1 w / m2K					
Спољна обрада /external processing:			елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor					
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR		приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL			
	број / number	десна / right	1	-	2			
		лева / left	1	-				
НАПОМЕНА / NOTE :			Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved					
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad			Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	E - 1619-1		
			Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	10	број цртежа / number of drawing	10


ЈЕДНОИПОКРИЛНА ВРАТА ВЕТРОБРАНА / WINDSHIELD DOOR




НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE

MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:		105+54/230+40 cm 160/301 cm			
Место уградње / Installation place:			Ветробранска врата на објекту МУП-а и УЦ-а / Windshield doors at the MOI and CA object			
Начин уградње / Installation method:			сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70x70x4 /dry installation, anchoring on steel substructure 70x70x4			
Број крила / No. of leaves:			2 (два - 1 + 1 фиксно)+ фиксно надсветло / 2 (two - 1+1 fixed) + fixed hopper window			
Начин отварања / Opening method:			око крајње вертикалне осе + фиксно / around the vertical axis + fixed			
Материјал / Material:			побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge			
Оков / hardware:			цилиндар, споља-рукохват, унутра - брава, оков за клатна врата / cylinder, outdoor-handrail, inside - lock, fitting for swing door			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:			застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено хелијумом (He); Uw=1.1 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with helium (He); Uw = 1.1 w / m2K			
Спољна обрада /external processing:			елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR		приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL	
	број / number	десна / right	2	-	3	
		лева / left	1	-		
НАПОМЕНА / NOTE :			Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved			
<div><div>PRO ING</div><div>DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad</div></div>			Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	E - 1619-1
			Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	<div>11</div> број цртежа / number of drawing

ЈЕДНОКРИЛНА ВРАТА / ENTRANCE DOOR






НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter:		85/270 cm			
	Зидарска / Masson:		86/271 cm			
Место уградње / Installation place:			Улазна врата на објекту МУП-а и УЦ-а / Entrance door at the MOI and CA object			
Начин уградње / Installation method:			сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70x70x4 / dry installation, anchoring on steel substructure 70x70x4			
Број крила / No. of leaves:			1 (једно)+ фиксно надсветло / 1 (one) + fixed hopper window			
Начин отварања / Opening method:			око крајње вертикалне осе + фиксно / around the vertical axis + fixed			
Материјал / Material:			побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge			
Оков / hardware:			цилиндар, брава, квака, аутомат за затварање врата / cylinder, lock, door handle, automatic closing door			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:			застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено хелијумом (He); Uw=1.1 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with helium (He); Uw = 1.1 w / m2K			
Спољна обрада /external processing:			елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR		приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL	
	број / number	десна / right	-	-	1	
		лева / left	1	-		
НАПОМЕНА / NOTE :			Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad			Израдио / made by :		Објекат / Object:	Е - 1619-1
			Милица Стојчевић, д.и.а.		МУП и УЦ / MOI and CA	
			Контролисао / controlled:		Позиција / POS	број цртежа / number of drawing
			Марија Милин Крунић, д.и.а.		12	

1




ШЕМА СТОЛАРИЈЕ / SCHEMES OF JOINERY


ВРАТА НА ПОМОЋНИМ ПРОСТОРИЈАМА / DOOR ON THE AUXILIARY ROOMS

ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE




MEPE /	Производна / Carpenter:	85/220 cm			
MEASURES	Зидарска / Masson:	86/221 cm			
Место уградње / Installation place:		Врата на помоћним просторијама / Door on the auxiliary rooms			
Начин уградње / Installation method:		сува уградња у гк зидове на потконструкцију / dry installation			
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) / 1 (one)			
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе / around the vertical axis			
Материјал / Material:		рам: алуминијумски профили, крило: фурнирани медијапан / frame: aluminum profiles, leaf: veneered mdf			
Оков / hardware:		брава, цилиндар, квака - стандардни оков / lock, cylinder, latch - standard fitting			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна: испуна картонско саће / filled: fill with cardboard			
Спољна обрада /external processing:		рам: елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора, крило: фурнирани медијапан по избору Инвеститора / frame: anodized aluminum in color according to the Investor choice, leaf: veneered mdf according to the Investor choice			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL 6	
	лева / left	2	-		
	десна / right	3	1		
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	
				1	број цртежа / number of drawing
					13


ВРАТА НА ПОМОЋНИМ ПРОСТОРИЈАМА / OFFICE DOOR

ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE /	Производна / Carpenter:	95/220 cm			
MEASURES	Зидарска / Masson:	96/221 cm			
Место уградње / Installation place:		Врата на помоћним просторијама / Door on the auxiliary rooms			
Начин уградње / Installation method:		сува уградња у гк зидове на потконструкцију / dry installation			
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) / 1 (one)			
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе / around the vertical axis			
Материјал / Material:		рам: алуминијумски профили, крило: фурнирани медијапан / frame: aluminum profiles, leaf: veneered mdf			
Оков / hardware:		брава, цилиндар, квака - стандардни оков / lock, cylinder, latch - standard fitting			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна: испуна картонско саће / filled: fill with cardboard			
Спољна обрада /external processing:		рам: елоксирани алуминијум у боји по избору Пројектанта, крило: фурнирани медијапан по избору Инвеститора / frame: anodized aluminum in color according to the Investor choice, leaf: veneered mdf according to the Investor choice			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor		УКУПНО / TOTAL
	лева / left	-	3		4
	десна / right	-	1		
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	
				2	број цртежа / number of drawing
					14

КАНЦЕЛАРИЈСКА ВРАТА / OFFICE DOOR


ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE

MEPE /	Производна / Carpenter:	105/220 cm			
MEASURES	Зидарска / Masson:	106/221 cm			
Место уградње / Installation place:		Унутрашња канцеларијска врата / Interior office door			
Начин уградње / Installation method:		сува уградња у гк зидове на потконструкцију / dry installation			
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) / 1 (one)			
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе / around the vertical axis			
Материјал / Material:		рам: алуминијумски профили, крило: фурнирани медијапан / frame: aluminum profiles, leaf: veneered mdf			
Оков / hardware:		брава, цилиндар, квака - стандардни оков / lock, cylinder, latch - standard fitting			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна: испуна картонско саће / filled: fill with cardboard			
Спољна обрада /external processing:		рам: елоксирани алуминијум у боји по избору Пројектанта, крило: фурнирани медијапан по избору Инвеститора / frame: anodized aluminum in color according to the Investor choice, leaf: veneered mdf according to the Investor choice			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor		УКУПНО / TOTAL
	лева / left	3	8		18
	десна / right	5	2		
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	
				3	број цртежа / number of drawing
					15




УНУТРАШЊА ВРАТА ПРОСТОРИЈЕ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ / DOOR ON THE DETENTION ROOM




НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE




MEPE /	Производна / Carpenter:	105/220 cm			
MEASURES	Зидарска / Masson:	106/221 cm			
Место уградње / Installation place:		Унутрашња врата просторије за задржавање - број 6 / Door on the detention room no. 6			
Начин уградње / Installation method:		сува уградња анкеровањем у гк зидове на потконструкцију / dry instalation on the substructure			
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) / 1 (one)			
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе / around the vertical axis			
Материјал / Material:		челични профили 40*40*2 / steel profiles 40x40x2			
Оков / hardware:		челична брава, цилиндар, шарке, ручка-кугла са спољне стране, рингла за затварање на отвору за контролу-шпијунки, на шпијунки заклопац који се отвара напоље / steel lock, cylinder, hinges, handle-balls on the outside, a closed-loop ring for control-spy, a spy-lock that opens out			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна - обострана облога челичним лимом d=2 mm, испуна тврдо пресована камена вуна / filled on the both side with steel sheet t=2 mm, filling with hard pressed stone wool			
Спољна обрада /external processing:		два пута минирани и два пута фарбана, боја у договору са Инвеститором / double red lead coating and double paint coating, color of coating according to the choice of Investor			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL	
	лева / left	-	-	1	
	десна / right	1	-		
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by :		Објекат / Object:	
		Милица Стојчевић, д.и.а.		МУП и УЦ / MOI and CA	
		Контролисао / controlled:		Позиција / POS	13
		Марија Милин Крунић, д.и.а.		број цртежа / number of drawing	16



УНУТРАШЊА ВРАТА НА МАГАЦИНУ ОРУЖЈА / DOOR ON THE WEAPONS STOCKROOM


ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE

MEPE /	Производна / Carpenter:	105/220 cm		
MEASURES	Зидарска / Masson:	106/221 cm		
Место уградње / Installation place:		Унутрашња врата на магацину оружја - просторија број 5 / Door on the detention room no.5		
Начин уградње / Installation method:		сува уградња анкеровањем у гк зидове на потконструкцију / dry instalation on the substructure		
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) / 1 (one)		
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе / around the vertical axis		
Материјал / Material:		челични профили 40*40*2 / steel profiles 40x40x2		
Оков / hardware:		челична брава, цилиндар, шарке, челична квака, регулатор затварања / steel lock, cylinder, hinges, steel latch, closing regulator		
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна - обострана облога челичним лимом d=2 mm, испуна тврдо пресована камена вуна / filled on the both side with steel sheet t=2 mm, filling with hard pressed stone wool		
Спољна обрада /external processing:		два пута минирани и два пута фарбана, боја у договору са Инвеститором / double red lead coating and double paint coating, color of coating according to the choice of Investor		
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL
	лева / left	-	-	1
	десна / right	1	-	
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved		
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.	Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	Е - 1619-1
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.	Позиција / POS	<div>14</div> број цртежа / number of drawing
				17

УНУТРАШЊА ПП ВРАТА / INTERIOR FIRE PROTECTIVE DOOR

ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE

MEPE /	Производна / Carpenter:	85/220 cm			
MEASURES	Зидарска / Masson:	86/221 cm			
Место уградње / Installation place:		Унутрашња ПП врата / Interior FP door			
Начин уградње / Installation method:		сува уградња анкеровањем у гк зидове на потконструкцију / dry instalation on the substructure			
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) / 1 (one)			
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе / around the vertical axis			
Материјал / Material:		челични профили / steel profiles			
Оков / hardware:		пп челична брава, цилиндар, шарке, челична квака, регулатор затварања / fire protection steel lock, cylinder, hinges, steel latch, closing regulator			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна - обострана облога челичним лимом, испуна тврдо пресована камена вуна / filled on the both side with steel sheet, filling with hard pressed stone wool			
Спољна обрада /external processing:		фарбано ватроотпорном бојом 30 мин. или ПП пластификација у боји по избору Инвеститора/ painted with fireproof paint 30 min. or FP plasticized coating, color according to the choice of Investor			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor		УКУПНО / TOTAL
	лева / left	-	-		3
	десна / right	1	2		
НАПОМЕНА / NOTE : Термоекспандирајућа трака у штоку / Thermoexpanding tape in the frame		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	
					број цртежа / number of drawing
					18



M1,P1

Ш Е М А Б Р А В А Р И Ј Е / SCHEMES OF METALWORK


ЗАШТИТНА ПРОЗОРСКА МЕТАЛНА МАСКА И РЕШЕТКА /
PROTECTIVE WINDOW METAL MASK AND GRILLE


ИЗГЛЕД/
VIEW

ПРЕСЕК / SECTION


MEPE / MEASURES	M1	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	85/85 cm 86/86 cm	1 ком./pcs	p1	Производна / Carpenter: Зидарска мера прозора/Masonry window dim.	100 cm 86/86 cm	1 ком./pcs	НАПОМЕНА/NOTE: Челични лим d = 7 mm у равни зида, глатке површине, без шрафова, избочина, варова, оштрих ивица / Steel sheet t = 7 mm in the wall level, smooth surface, without screws, protrusions, welds, sharp edges Беза маске и рама преко упуштених вијака / Connection of the mask and frame over the countersunk screws На месту кваке прозора на вентус оставити отвор максималне ширине 3*3 cm / At the point of the window vent door, leave the opening of a maximum width of 3 * 3 cm Све мере проверити на лицу места / Check all the measures on the site Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / The contractor is obliged to give the designer details on the final approved				
Место уградње / Installation place:	МУП И СУЦ, унутрашња страна прозора у просторији за задржавање/ MOI and CA, inside of window of the detention room				МУП И СУЦ, спољашња страна прозора / MOI and CA, outside of window of the detention room								
Начин уградње / Installation method:	заваривање на челични рам од металних профила [] 25*25*4 mm / welding on the steel frame from metal profiles [] 25*25*4 mm				сува уградња, анкерисање у зидани зид од опеке преко термоизолационог панела дебљине d= 15 cm /dry installation, anchoring in a brick wall over the panel								
Материјал / Material:	рам од кутијастог челичног профила []25x25x4 mm, челични лим d = 7 mm/ frame: steel profiles []25x25x4 mm, steel sheet t=7 mm				кутијасти челични профил []25x25x4 mm / steel box profiles []25x25x4 mm								
Спољна обрада / external processing:	завршно бојење антикорозивним средством и два пута бојено у боји по избору Инвеститора / finishing with anti-corrosion coating and duple coating in color according to the choice of Investor				завршно бојење антикорозивним средством и два пута бојено у боји по избору Инвеститора / finishing with anti-corrosion coating and duple coating in color according to the choice of Investor				<div><div>PRO ING</div><div>DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING</div><div>Novi Sad</div></div>	Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.	Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	Е - 1619-1	
									Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.	Позиција / POS	M1,P1	број цртежа / number of drawing	19





MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter:	93/120 cm	1 комад / pcs	НАПОМЕНА / NOTE:	Челични лим d = 7 mm у равни зида, глатке површине, без шрафова, избочина, варова, оштрих ивица / Steel sheet t = 7 mm in the wall level, smooth surface, without screws, protrusions, welds, sharp edges Беза маске и рама преко упуштених вијака / Connection of the mask and frame over the countersunk screws Све мере проверити на лицу места / Check all the measures on the site Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / The contractor is obliged to give the designer details on the final approved				
	Зидарска / Masson:	93/120 cm							
Место уградње / Installation place:	МУП И СУЦ, маска фенкоила у просторији за задржавање / MOI and CA - protective mask for fancoil in the detention room								
Начин уградње / Installation method:	вијцима на челични рам од металних профила [] 25*25*4 mm, рам анкерисати у зид / with screws on a steel frame made from metal profiles [] 25 * 25 * 4 mm, anchoring frame to the wall								
Материјал / Material:	рам од кутијастог челичног профила []25x25x4 mm, челични лим дебљине d = 5 mm / frame from steel profiles dim.[]25x25x4 mm, steel sheet t=5 mm								
Спољна обрада / external processing:	челични лим и рам завршно бојење антикорозивним средством и два пута бојено у боји коју одреди инвеститор / steel sheet and frame have final coating with anti-corrosion coating and duble coating in color according to the choice of Investor			 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.	Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	Е - 1619-1		
					Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.	Позиција / POS	M2	број цртежа / number of drawing	20

ЗАШТИТНА МЕТАЛНА МАСКА БОЈЛЕРА /
PROTECTIVE MASK FOR WATER HEATER



НАПОМЕНА /
NOTE:

Број крила / No of leaf : 1 (једно) / 1 (one)
Начин отварања / Opening method : око крајње вертикалне осе / around the vertical axis
Материјал / Material : рам од кутијастог челичног профила [] 25x25x4 mm, крило: челични лим дебљине d = 5 mm /
frame from steel profil [] 25x25x4 mm, leaf: steel sheet t=5 mm
Оков / hardware : челична брава, цилиндар, шарке / steel lock, cylinder, hinges
Број комада / No. of pcs: 1 (један) / 1 (one)

МЕРЕ / MEASURES	Производна / Carpenter:	75/60 cm	1 комад / pcs
	Зидарска / Masson:	75/60 cm	
Место уградње / Installation place:	МУП И СУЦ, маска бојлера у просторији за задржавање / MOI and CA - water heater mask in the detention room		
Начин уградње / Installation method:	анкерисање на челични рам од металних профила [] 25*25*4 mm, рам анкерисати у зид / anchoring in the steel frame made from metal profiles [] 25*25*4 mm, anchoring frame in the wall		
Материјал / Material:	рам од кутијастог челичног профила []25x25x4 mm, челични лим дебљине d = 5 mm / frame from the steel profile []25x25x4 mm, steel sheet t=5 mm		
Спољна обрада / external processing:	челични лим и рам завршно бојење антикорозивним средством и два пута бојено у белој боји / steel sheet and frame have final coating with anti-corrosion coating and duble coating in white color		

НАПОМЕНА / NOTE:


Челични лим d = 7 mm у равни зида, глатке површине, без шрафова, избочина, варова, оштрих ивица / Steel sheet t = 7 mm in the wall level, smooth surface, without screws, protrusions, welds, sharp edges
Беза маске и рама преко упуштених вијака / Connection of the mask and frame over the countersunk screws

Све мере проверити на лицу места / Check all the measures on the site
Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / The contractor is obliged to give the designer details on the final approved




Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.	Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	Е - 1619-1	
Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.	Позиција / POS	M3	број цртежа / number of drawing 21


УНУТРАШЊЕ ПРЕГРАДЕ У ТОАЛЕТИМА / INTERIOR DRY PARTITION IN TOILET



НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	92/180 cm -			
Место уградње / Installation place:		Унутрашња преграда у санитарном чвору - просторија бр.13 / Interior dry partition in toilet - room no. 13			
Начин уградње / Installation method:		фиксирањем за зид / fixing to the wall			
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) у склопу сваке преграде / 1 (one) single door within each dry partition			
Начин отварања / Opening method:		преграда фиксна, врата око крајње вертикалне осе / dry partition fixed, single door around the vertical axis			
Материјал / Material:		компакт плоче, алуминијумски профил / compact plate, aluminium profile			
Оков / hardware:		стандардни комплет, пун оков / standard set, hardware			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна - компакт плоче d=8 mm / filled - compact plate t=8 mm			
Спољна обрада /external processing:		боја и завршна обрада према изабраном узорку/ color and finishing according to the selected sample			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL	
	број / number	1	-	1	
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA		Е - 1619-1
	Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS		број цртежа / number of drawing
					22

УНУТРАШЊА ПРЕГРАДА У ТОАЛЕТУ / INTERIOR DRY PARTITION IN TOILET


ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASE

П 2а


НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE

MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	143 /180 cm -			
Место уградње / Installation place:		Унутрашња преграда у санитарном чвору - просторија бр.14 / Interior dry partition in toilet - room no. 14			
Начин уградње / Installation method:		фиксирањем за зид / fixing to the wall			
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) у склопу преграде / 1 (one) single door in dry partition			
Начин отварања / Opening method:		преграда фиксна, врата око крајње вертикалне осе / dry partition fixed, single door around the vertical axis			
Материјал / Material:		компакт плоче, алуминијумски профил / compact plate, aluminium profile			
Оков / hardware:		стандардни комплет, пун оков / standard set, hardware			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна - компакт плоче d=8 mm / filled - compact plate t=8 mm			
Спољна обрада /external processing:		боја и завршна обрада према изабраном узорку/ color and finishing according to the selected sample			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL	
	број / number	1	-	1	
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by :		Објекат / Object:		Е - 1619-1
	Милица Стојчевић, д.и.а.		МУП и УЦ / MOI and CA		
	Контролисао / controlled:		Позиција / POS		број цртежа / number of drawing
Марија Милин Крунић, д.и.а.				П 2а	23

УНУТРАШЊА ПРЕГРАДА У ТОАЛЕТУ / INTERIOR DRY PARTITION IN TOILET




НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	148.5/180 cm -			
Место уградње / Installation place:		Унутрашња преграда у санитарном чвору - просторија бр.5 / Interior dry partition in toilet - room no.5			
Начин уградње / Installation method:		фиксирањем за зид / fixing to the wall			
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) у склопу преграде / 1 (one) single door in dry partition			
Начин отварања / Opening method:		преграда фиксна, врата око крајње вертикалне осе / dry partition fixed, single door around the vertical axis			
Материјал / Material:		компакт плоче, алуминијумски профил / compact plate, aluminium profile			
Оков / hardware:		стандардни комплет, пун оков / standard set, hardware			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна - компакт плоче d=8 mm / filled - compact plate t=8 mm			
Спољна обрада /external processing:		боја и завршна обрада према изабраном узорку/ color and finishing according to the selected sample			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL	
	број / number	-	1	1	
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA		Е - 1619-1
	Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	П 26	број цртежа / number of drawing
					24

БРАВАРСКА ПРЕГРАДА ПИСОАРА / INTERIOR DRY PARTITION IN TOILET


ИЗГЛЕД / FRONT VIEW




ОСНОВА / BASE




НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE

MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	50/130 cm -			
Место уградње / Installation place:		Унутрашња преграда у санитарном чвору - мушки тоалет / Interior dry partition in toilet - men toilet			
Начин уградње / Installation method:		фиксирањем за зид / fixing to the wall			
Број крила / No. of leafs:		браварска преграда писоара / dry urinal partition in men toilet			
Начин отварања / Opening method:		фиксна преграда / dry fixed partition			
Материјал / Material:		компакт плоче, алуминијумски профил / compact plate, aluminium profile			
Оков / hardware:		оков за фиксирање преграде за зид / hardware for fixing dry partition to the wall			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна - компакт плоче d=8 mm / filled - compact plate t=8 mm			
Спољна обрада /external processing:		боја и завршна обрада према изабраном узорку/ color and finishing according to the selected sample			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	спрат / first floor	УКУПНО / TOTAL	
	број / number	1	-	1	
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA		Е - 1619-1
	Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	<div>П 3</div>	број цртежа / number of drawing
					25

ИЗГЛЕД/
VIEW



ОСНОВА /
PLAN VIEW




01


ШЕМА БРАВАРИЈЕ/SCHEME OF METALWORK

ОГРАДА НА УНУТРАШЊЕМ СТЕПЕНИШТУ/ INSIDE STAIRS FENCE


НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
NOTE: ALL MEASURES TO BE CHECKED ON THE SITE

MEPE / MEASURES	Производна /Carpenter:	-		
	Зидарска / Masson:	-		
Место уградње / Installation place:		Ограда на унутрашњем степеништу / Inside stairs fence		
Начин уградње / Installation method:		Варењем за конструкцију степеништа / Welding for steel construction of the stairs		
Број крила / No. of leafs:		-		
Начин отварања / Opening method:		-		
Материјал / Material:		вертикални носачи и рукохват челични кутијасти профил 40x40x3mm хоризонтална и вертикална подела челични флах 40x4mm / vertical steel girders and railing box section 40x40x3mm horizontal and vertical division of steel sheet 40x4mm		
Оков / Fetter:		-		
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		-		
Спољна обрада / External finsih:		минимизирана и бојена по РАЛ-у по избору Инвеститора / colored with preservatives paint for steel, according to the selected sample by Investor		
КОМАДА / PIECES	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	УКУПНО / SUM	
	broj / quantity	1.68+1.02+0.25+2.28+2.12 =	7.35 m1	
НАПОМЕНА / NOTE:		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved		
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / Made by: Милица Стојчевић, д.и.а.	Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA	E - 1619-1
		Контролисао / Controlled by: Марија Милин Крунић, д.и.а.	Позиција / POS	број цртежа / drawing number
				26


ИЗГЛЕД / SIDE WAY VIEW



ИЗГЛЕД / FRONT VIEW



ОСНОВА / BASE




П

ШЕМА БРАВАРИЈЕ/SCHEME OF METALWORK

ФАСАДНЕ ПЕЊАЛИЦЕ СА ЛЕЋОБРАНОМ / STEP IRON WITH SAFETY HOOP

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE

МЕРЕ / MEASURES	Производна / Carpenter:	П	дужина / lenght L=7.55m; леђобран / safety hoop L=5.50m - Објекат МУП И СУЦ / Object MOI and CA					
Место уградње / Installation place:			На фасади објекта МУП-а И СУЦ-а, пењалице на кров / On the facade on the MOI and CA building, roof step irons					
Начин уградње / Installation method:			сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 110x110x5 и 140x80x5 / dry installation, anchoring on steel substructure, steel profiles dim. 110x110x5 and 140x80x5					
Број крила / No. of leafs:			-					
Начин отварања / Opening method:			-					
Материјал / Material:			поцинковани профили / galvanized steel profiles					
Оков / hardware:			-					
Застакљена - пуна / Glazed - filled:			-					
Спољна обрада /external processing:			поцинковани профили, боја и завршна обрада коју одреди инвеститор					
КОМАДА/ PCS		П		УКУПНО				
	број / No	1		7.55 m'				
НАПОМЕНА / NOTE :			Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved					
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad			Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: МУП и УЦ / MOI and CA		Е - 1619-1	
			Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS		<div>П</div>	број цртежа / number of drawing