






УЛАЗНА ЈЕДНОПОКРИЛНА ВРАТА / ENTRANCE AND WINDSHIELD DOOR



НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter:		105+54/240+60 cm			
	Зидарска / Masson:		160/301 cm			
Место уградње / Installation place:			Улазна и ветробранска врата на објекту инспекције / Entrance and windshield doors at the inspection object			
Начин уградње / Installation method:			сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70*70*4 /dry installation, anchoring on steel substructure 70 * 70 * 4			
Број крила / No. of leaves:			2 (два - 1 + 1 фиксно)+ фиксно надсветло / 2 (two - 1+1 fixed) + fixed hopper window			
Начин отварања / Opening method:			око крајње вертикалне осе + фиксно / around the vertical axis + fixed			
Материјал / Material:			побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge			
Оков / hardware:			стандардан оков са окретно-нагибним механизмом / standard fitting with swivel-tilt mechanism			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:			застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено аргоним; Ud=1.5 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with argon; Ud = 1.5 w/m2K			
Спољна обрада /external processing:			елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR		приземље / ground floor		УКУПНО / TOTAL	
	број / number	десна / right	4		4	
		лева / left	-			
НАПОМЕНА / NOTE :			Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad			Израдио / made by :		Објекат / Object:	Е - 1619-1
			Милица Стојчевић, д.и.а.		ИНСПЕКЦИЈА / INSPECTION	
			Контролисао / controlled:		Позиција / POS	3
Марија Милин Крунић, д.и.а.						

УЛАЗНА ЈЕДНОКРИЛНА ВРАТА НА ТЕХНИЧКОЈ СОБИ / ENTRANCE DOOR - TECHNICAL ROOM

ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASE

4




НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:		105/220 cm 106/221 cm					
Место уградње / Installation place:			Улазна врата на техничкој соби / Entrance door - technical room					
Начин уградње / Installation method:			сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70*70*4 /dry installation, anchoring on steel substructure 70 * 70 * 4					
Број крила / No. of leafs:			1 (једно) / 1 (one)					
Начин отварања / Opening method:			око крајње вертикалне осе / around the vertical axis					
Материјал / Material:			побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge					
Оков / hardware:			стандардан оков / standard fitting					
Застакљена - пуна / Glazed - filled:			пуна: крило ал.термо панел Ud=1.5 w/m2K / full: wing filled with al. thermo panel Ud=1.5 w/m2K					
Спољна обрада /external processing:			елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor					
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR		приземље / ground floor	УКУПНО / TOTAL				
	број / number	десна / right	-	1				
		лева / left	1					
НАПОМЕНА / NOTE :			Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved					
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad			Израдио / made by :		Објекат / Object: ИНСПЕКЦИЈА / INSPECTION		Е - 1619-1	
			Милица Стојчевић, д.и.а.					
			Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS		<div>4</div>	број цртежа / number of drawing

УП1

ШЕМА БРАВАРИЈЕ / SCHEMES OF METALWORK

ПРЕГРАДА НА ТОАЛЕТУ / SOLID PARTITION IN TOILET




ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE /	Производна / Carpenter:	85/200 cm,			
MEASURES	Зидарска / Masson:	86/200 cm			
Место уградње / Installation place:		Унутрашња преграда на тоалету / Solid partition in toilet			
Начин уградње / Installation method:		фиксирањем за зид / fixing in to wall			
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) / 1 (one)			
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе / around the vertical axis			
Материјал / Material:		компакт плоче, алуминијумски профил / solid compact plates, aluminum profile			
Оков / hardware:		стандардни комплет, пун оков / standard set, full fit			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна - компакт плоче d=8 mm / full - compact plates t = 8 mm			
Спољна обрада /external processing:		боја и завршна обрада према изабраном узорку / color and finishing according to the selected sample			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor			УКУПНО / TOTAL
	лева / left	-			1
	десна / right	1			
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved			
<div><div>DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING</div><div>Novi Sad</div></div>		Израдио / made by :	Објекат / Object:		Е - 1619-1
		Милица Стојчевић, д.и.а.	ИНСПЕКЦИЈА / INSPECTION		
		Контролисао / controlled:	Позиција / POS	УП1	број цртежа / number of drawing
		Марија Милин Крунић, д.и.а.			
					5

1

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ / SCHEMES OF JOINERY

КАНЦЕЛАРИЈСКА ВРАТА / OFFICE DOOR




ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE /	Производна / Carpenter:	105/220 cm				
MEASURES	Зидарска / Masson:	106/221 cm				
Место уградње / Installation place:		Унутрашња канцеларијска врата / Interior office door				
Начин уградње / Installation method:		сува уградња у гк зидове на потконструкцију / dry installation				
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) / 1 (one)				
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе / around the vertical axis				
Материјал / Material:		рам: алуминијумски профили, крило: фурнирани медијапан / frame: aluminum profiles, leaf: veneered mdf				
Оков / hardware:		брава, цилиндар, квака - стандардни оков / lock, cylinder, latch - standard fitting				
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна: испуна картонско саће / filled: fill with cardboard				
Спољна обрада /external processing:		рам: елоксирани алуминијум у боји по избору Пројектанта, крило: фурнирани медијапан по избору Инвеститора / frame: anodized aluminum in color according to the Investor choice, leaf: veneered mdf according to the Investor choice				
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor		УКУПНО / TOTAL		
	лева / left	1		2		
	десна / right	1				
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved				
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.	Објекат / Object: ИНСПЕКЦИЈА / INSPECTION		Е - 1619-1	
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.	Позиција / POS	<div>1</div>	број цртежа / number of drawing	6

2

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ / SCHEMES OF JOINERY


ВРАТА НА ПОМОЋНИМ ПРОСТОРИЈАМА / DOOR ON THE AUXILIARY ROOMS

ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE /	Производна / Carpenter:	85/220 cm				
MEASURES	Зидарска / Masson:	86/221 cm				
Место уградње / Installation place:		Унутрашња канцеларијска врата / Interior door on the auxiliary rooms				
Начин уградње / Installation method:		сува уградња у гк зидове на потконструкцију / dry installation				
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) / 1 (one)				
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе / around the vertical axis				
Материјал / Material:		рам: алуминијумски профили, крило: фурнирани медијапан / frame: aluminum profiles, leaf: veneered mdf				
Оков / hardware:		брава, цилиндар, квака - стандардни оков / lock, cylinder, latch - standard fitting				
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна: испуна картонско саће / filled: fill with cardboard				
Спољна обрада /external processing:		рам: елоксирани алуминијум у боји по избору Пројектанта, крило: фурнирани медијапан по избору Инвеститора / frame: anodized aluminum in color according to the Investor choice, leaf: veneered mdf according to the Investor choice				
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor		УКУПНО / TOTAL		
	лева / left	2		4		
	десна / right	2				
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved				
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.	Објекат / Object: ИНСПЕКЦИЈА / INSPECTION		Е - 1619-1	
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.	Позиција / POS	<div>2</div>	број цртежа / number of drawing	7

ФАСАДНИ ПРОЗОР НА КАНЦЕЛАРИЈАМА ОБЈЕКТА ИНСПЕКЦИЈЕ / FASADE WINDOW ON THE OFFICE OF THE INSPECTION OBJECT


ИЗГЛЕД/
VIEW





ОСНОВА/
BASE




НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE

MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	85/180 cm 86/181 cm			
Место уградње / Installation place:		Фасадни прозори / Facade windows			
Начин уградње / Installation method:		сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70*70*4 /dry installation, anchoring on steel substructure 70 * 70 * 4			
Број крила / No. of leafs:		2 (два) - 1 + 1 фиксно / 2 (two) - 1+1 fixed			
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе и око доње хоризонталне осе, горње крило фиксно / around the vertical axis and the lower horizontal axis, the upper wing is fixed			
Материјал / Material:		побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge			
Оков / hardware:		стандардан оков са окретно-нагибним механизмом / standard fitting with swivel-tilt mechanism			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено аргоним; Uw=1.5 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with argon; Uw = 1.5 w/m2K			
Спољна обрада /external processing:		елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor			УКУПНО / TOTAL
	број / number	6			6
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.	Објекат / Object: ИНСПЕКЦИЈА / INSPECTION		E - 1619-1
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.	Позиција / POS	<div>1</div>	број цртежа / number of drawing

ФАСАДНИ ПРОЗОР НА ПОМОЋНИМ ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА ИНСПЕКЦИЈЕ

ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE

MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	85/120 cm 86/121 cm				
Место уградње / Installation place:		Фасадни прозори / Facade windows				
Начин уградње / Installation method:		сува уградња, анкерисање на челичну потконструкцију 70*70*4 /dry installation, anchoring on steel substructure 70 * 70 * 4				
Број крила / No. of leafs:		2 (два) - 1 + 1 фиксно / 2 (two) - 1+1 fixed				
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе и око доње хоризонталне осе, горње крило фиксно / around the vertical axis and the lower horizontal axis, the upper wing is fixed				
Материјал / Material:		побољшани алуминијумски профили са прекинутим топлотним мостом / improved aluminum profiles with interrupted thermal bridge				
Оков / hardware:		стандардан оков са окретно-нагибним механизмом / standard fitting with swivel-tilt mechanism				
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено аргоном; Uw=1.5 w/m2K / glazing: glass reflecting double-layer 4+12+4 mm, low emission, filled with argon; Uw = 1.5 w/m2K				
Спољна обрада /external processing:		елоксирани алуминијум у боји по избору Инвеститора / anodized aluminum, color by Investor				
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor				УКУПНО / TOTAL
	број / number	6				6
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved				
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: ИНСПЕКЦИЈА / INSPECTION		E - 1619-1
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS		<div>2</div> број цртежа / number of drawing2